

Смета (КП) №1296 от 28.02.2022 г. на строительство дома по индивидуальному проекту



	Подготовка к строительству				
1	Обустройство проезда *по согласованию с заказчиком				i.
1	Плиты дорожные б/у + монтаж	ШТ	10,00	9 000,00	0,00
	ВСЕГО по РАЗДЕЛУ (Обустройство проезда)	руб			0,00
2	Подготовительные работы на строительной площадке				
1	Доставка и установка бытовки на стр. площадке (завоз/вывоз)	рейс	2,00	15 000,00	30 000,00
2	Аренда бытовки	мес	6,00	7 500,00	45 000,00
3	Доставка биотуалета (завоз/вывоз)	рейс	2,00	8 000,00	16 000,00

4	Аренда биотуалета с обслуживанием	мес	6,00	6 500,00	0,00
	*по согласованию с заказчиком		-,,,,		
	ВСЕГО по РАЗДЕЛУ (Подготовительные работы на строительной площадке)	руб			91 000,00
3	Фундамент дома Ж/б лента				
	МАТЕРИАЛЫ				
1	Бетон В3,5 (подбетонка)	м3	4,51	3 900,00	17 589,00
2	Бетон с16/20 (В20 М250)	м3	44,00	5 600,00	246 400,00
3	Арматура АЗ, 10 мм	кг	951,60	82,00	78 031,20
4	Арматура А3, 8 мм	кг	216,00	83,00	17 928,00
5	Вязальная проволока 2мм	кг	93,96	85,00	7 986,60
6	Фиксаторы арматуры пластиковые ø30-50мм	ШТ	751,68	9,00	6 765,12
7	Экструдированный пенополистирол Пеноплэкс Экстрим 50 мм	м3	2,52	9 000,00	22 680,00
8	Клей-пена Penoplex Fastfix для пенополистирола	Л	5,04	520,00	2 620,80
9	Праймер битумный AquaMast	м2	128,40	250,00	32 100,00
10	Расходные материалы, инвентарь	руб	1,00	23 250,00	23 250,00
11	Песок	м3	270,00	950,00	256 500,00
12	Геотекстиль G-Тех иглопробивной (50 кв.м)	м3	150,00	85,00	12 750,00
	ИТОГО материалы	руб			724 600,72
	СТОИМОСТЬ машин, механизмов	,			,
1	Копка котлована (механизировано)	руб.			45 000,00
2	Затраты на транспорт	рейс	1,00	85 000,00	85 000,00
3	Доставка бетона	м3	48,51	400,00	19 404,00
4	Амортизация опалубки	м2	244,99	1 000,00	244 992,00
5	Аренда бетонасоса	смена	2,00	28 000,00	56 000,00
	ИТОГО машин и механизмов	руб			450 396,00
	РАБОТЫ				
1	Разметка вынос осей	м2	137,00	45,00	6 165,00
2	Доработка котлована (вручную)	руб			20 000,00
3	Обратная засыпка песком без трамбовки	м3	270,00	650,00	175 500,00
4	Заливка подбетонки	м3	4,51	4 500,00	20 295,00
5	Монтаж ЭППС	м2	42,00	400,00	16 800,00
6	Клей для ЭППС				
7	Гидроизоляция обмазочная	м2	128,40	300,00	38 520,00
8	Монтаж опалубки	м2	244,99	650,00	159 244,80
9	Устройство арматурного каркаса	кг	1 167,60	45,00	52 542,00
10	Бетонирование конструкций фундамента (с демонтажом опалубки)	м3	44,00	4 500,00	198 000,00

	ИТОГО работы	руб			687 066,80
	ВСЕГО по РАЗДЕЛУ (Фундамент дома Ж/б лента)	руб			1 862 063,52
4	Прокладка коммуникаций под фундаментом *уточнить метраж по месту				
	МАТЕРИАЛЫ				
1	Труба канализационная наружная d160 + фасонные элементы	М	7,00	650,00	4 550,00
2	Труба канализационная наружная d50 + фасонные элементы	М	6,00	650,00	3 900,00
3	Труба ПНД ПЭ-100 для электро кабеля d63	M	25,00	279,00	6 975,00
4	Труба ПНД (ПЭ-100) для систем водоснабжения премиум синяя 32 мм	М	10,00	95,00	950,00
5	Расходные материалы, инвентарь	руб	1,00	4 500,00	4 500,00
	ИТОГО материалы	руб			20 875,00
	СТОИМОСТЬ машин, механизмов		•		
1	Затраты на транспорт	руб	1,00	15 000,00	15 000,00
	ИТОГО машин и механизмов	руб			15 000,00
	РАБОТЫ		1		
1	Рытье траншеи, Прокладка труб	точка	5,00	9 500,00	47 500,00
	ИТОГО работы	руб			47 500,00
	ВСЕГО по РАЗДЕЛУ (Прокладка коммуникаций)	руб			83 375,00
5	Перекрытие Песок 50 мм+Подбетонка 100мм+ЭППС100мм+Армированная стяжка теплого пола 100 мм				Армитра Ромсичный бетов Гиропечный бетов Бетоная подпловов Геоговство Унительное (весчыне оонавые
	МАТЕРИАЛЫ		_		
	1		I	1	
1	Защитно-дренажная мембрана профилированная Технониколь Planter 20 м²	м2	164,40	144,00	23 673,60
1 2	профилированная Технониколь Planter 20 м² Бетон В7,5 (подбетонка) 100 мм	м2 м3	164,40 15,07	144,00 3 900,00	23 673,60 58 773,00
	профилированная Технониколь Planter 20 м ² Бетон В7,5 (подбетонка) 100 мм Экструдированный пенополистирол Пеноплэкс Экстрим 100 мм		15,07 16,44	3 900,00 9 000,00	58 773,00 147 960,00
2 3 4	профилированная Технониколь Planter 20 м ² Бетон В7,5 (подбетонка) 100 мм Экструдированный пенополистирол Пеноплэкс Экстрим 100 мм Цементно-песчаный раствор М150 100 мм	м3 м3	15,07 16,44 15,07	3 900,00 9 000,00 9 500,00	58 773,00 147 960,00 143 165,00
2	профилированная Технониколь Planter 20 м ² Бетон В7,5 (подбетонка) 100 мм Экструдированный пенополистирол Пеноплэкс Экстрим 100 мм	м3 м3 м3 руб	15,07 16,44	3 900,00 9 000,00	58 773,00 147 960,00 143 165,00 23 250,00
2 3 4	профилированная Технониколь Planter 20 м ² Бетон В7,5 (подбетонка) 100 мм Экструдированный пенополистирол Пеноплэкс Экстрим 100 мм Цементно-песчаный раствор М150 100 мм	м3 м3	15,07 16,44 15,07	3 900,00 9 000,00 9 500,00	58 773,00 147 960,00 143 165,00
3 4	профилированная Технониколь Planter 20 м ² Бетон В7,5 (подбетонка) 100 мм Экструдированный пенополистирол Пеноплэкс Экстрим 100 мм Цементно-песчаный раствор М150 100 мм Расходные материалы, инвентарь	м3 м3 м3 руб	15,07 16,44 15,07	3 900,00 9 000,00 9 500,00	58 773,00 147 960,00 143 165,00 23 250,00

-	МАТЕРИАЛЫ Арматура ø6 мм Арматура ø10 мм	KL	51,60 200,40	97,00 87,50	5 005,20 17 535,00	
1 /		кг	51,60	97,00	5 005,20	
	МАТЕРИАЛЫ		EN			
			EN			
7	Армопояс					
	ВСЕГО по РАЗДЕЛУ (Стены газобетон)	руб			881 531,31	
	ИТОГО работы	руб			287 616,87	
_	Аренда + монтаж лесов	руб	220,30	33,00	25 000,00	
	Монтаж арматуры	КГ	520,98	35,00	18 234,22	
	Подготовка клея/раствора	KL	3 274,20	4,50	14 733,90	
	Монтаж блоков Подрезка блока	м3 м3	36,38 5,46	5 900,00 2 750,00	214 642,00 15 006,75	
4 1,	РАБОТЫ	2	26.20	E 000 00	24.4.6.42.00	
	ИТОГО машин и механизмов	руб			104 000,00	
2 I	Краны, Манипуляторы, Разгрузки	руб	2,00	26 000,00	52 000,00	
1	Доставка газоблока (1,08 м3 х 18 поддонов)	рейс	2,00	26 000,00	52 000,00	
	СТОИМОСТЬ машин, механизмов	17-			, -	
- 	ИТОГО материалы, ипветтары	руб		<u> </u>	489 914,44	
-	Расходные материалы, инвентарь	руб	320,30	03,00	25 000,00	
	клеи для олока 25 кі Арматура ø8 мм (1м = 0,39кг)	КГ	520,98	83,00	43 241,14	
	Газобетон D400 тощиной 375 (300) мм Клей для блока 25 кг	м3 кг	36,38 3 274,20	10 500,00 12,12	381 990,00 39 683,30	
	МАТЕРИАЛЫ	2	26.20	10 500 00	204.000.00	
6	Стены Газобетон D400	.,	1			
	ИТОГО работы ВСЕГО по РАЗДЕЛУ (Перекрытие)	руб руб			682 772,60	
5	5 Заливка стяжки		15,07	4 500,00	67 815,00 182 895,00	
	Монтаж опалубки перекрытия	м2 м3	13,70	450,00	6 165,00	
-	Укладка Planter	м2	137,00	200,00	27 400,00	
	Утепление горизонтальное ЭППС	м2	137,00	100,00	13 700,00	
	Заливка подбетонки	м3	15,07	4 500,00	67 815,00	
РАБОТЫ						
3 1/	Аренда бетонасоса ИТОГО машин и механизмов	смена руб	2,00	28 000,00	103 056,00	
	Доставка бетона	M3	30,14	400,00 28 000,00	12 056,00 56 000,00	

4	Арматура ø16 мм	кг	410,40	82,50	33 858,00
5	Арматура ø18 мм	кг	456,00	82,00	37 392,00
6	Вязальная проволока 2 мм	кг	41,76	85,00	3 549,60
7	Фиксаторы арматуры пластиковые ø30-50мм	ШТ	334,08	9,00	3 006,7
8	Техноэласт ЭПП	м2	50,11	290,00	14 532,4
9	Экструдированный пенополистирол Пеноплэкс Экстрим 125 мм	м3	4,18	9 000,00	37 584,0
10	Клей-пена Penoplex Fastfix для пенополистирола	Л	3,34	520,00	1 737,2
11	Бетон В30	м3	8,91	5 600,00	49 896,0
	ИТОГО материалы	руб			217 183,42
	СТОИМОСТЬ машин, механизмов, расходники, инвентарь				
1	Расходные материалы, инвентарь	руб			25 000,0
2	Затраты на транспорт	рейс	1,00	25 000,00	25 000,0
3	Доставка бетона	м3	8,91	400,00	3 564,0
4	Амортизация опалубки	м2	55,68	950,00	52 896,0
5	Аренда бетонасоса	смена	1,00	28 000,00	28 000,0
	ИТОГО машин и механизмов	руб			134 460,0
	РАБОТЫ				
1	Монтаж армапояса	м.п.	65,00	2 950,00	191 750,0
	ИТОГО работы	руб			191 750,0
	THE Pacerbi	1. / -			
8	ВСЕГО по РАЗДЕЛУ (Армопояс) Деревянные перекрытия 200 мм	руб			543 393,42
8	ВСЕГО по РАЗДЕЛУ (Армопояс)	руб			543 393,42
8	ВСЕГО по РАЗДЕЛУ (Армопояс) Деревянные перекрытия 200 мм	руб			543 393,43
8	ВСЕГО по РАЗДЕЛУ (Армопояс) Деревянные перекрытия 200 мм МАТЕРИАЛЫ	руб		24 000,00	
	ВСЕГО по РАЗДЕЛУ (Армопояс) Деревянные перекрытия 200 мм МАТЕРИАЛЫ Пиломатериал 200х50х6000мм	руб	6,72 6,72	24 000,00 120,00	161 304,0
1	ВСЕГО по РАЗДЕЛУ (Армопояс) Деревянные перекрытия 200 мм МАТЕРИАЛЫ Пиломатериал 200х50х6000мм Огнебиозащита древесины Пароизоляционная пленка Ютафол Н 110	руб	6,72		161 304,0 806,5 5 677,2
1 2	ВСЕГО по РАЗДЕЛУ (Армопояс) Деревянные перекрытия 200 мм МАТЕРИАЛЫ Пиломатериал 200х50х6000мм Огнебиозащита древесины Пароизоляционная пленка Ютафол Н 110 Стандарт 75 м2	руб м3 л	6,72 6,72 164,40	120,00 34,53	161 304,0 806,5 5 677,2
1 2 3	ВСЕГО по РАЗДЕЛУ (Армопояс) Деревянные перекрытия 200 мм МАТЕРИАЛЫ Пиломатериал 200х50х6000мм Огнебиозащита древесины Пароизоляционная пленка Ютафол Н 110 Стандарт 75 м2 Утеплитель 150 мм	м3 л м2 м3	6,72 6,72 164,40 24,66	120,00 34,53 2 781,66	161 304,0 806,5 5 677,2 68 595,7
1 2 3	ВСЕГО по РАЗДЕЛУ (Армопояс) Деревянные перекрытия 200 мм МАТЕРИАЛЫ Пиломатериал 200х50х6000мм Огнебиозащита древесины Пароизоляционная пленка Ютафол Н 110 Стандарт 75 м2 Утеплитель 150 мм Перекресное утепление 50 мм	м3 л м2 м3 м3	6,72 6,72 164,40	120,00 34,53	161 304,0 806,5 5 677,2 68 595,7 22 865,2
1 2 3 4 5	ВСЕГО по РАЗДЕЛУ (Армопояс) Деревянные перекрытия 200 мм МАТЕРИАЛЫ Пиломатериал 200х50х6000мм Огнебиозащита древесины Пароизоляционная пленка Ютафол Н 110 Стандарт 75 м2 Утеплитель 150 мм Перекресное утепление 50 мм Крепеж (тяги, шайбы, гайки, скобы ит. д.)	м3 л м2 м3 м3 руб	6,72 6,72 164,40 24,66	120,00 34,53 2 781,66	161 304,0 806,5 5 677,2 68 595,7 22 865,2 35 000,0
1 2 3 4 5	ВСЕГО по РАЗДЕЛУ (Армопояс) Деревянные перекрытия 200 мм МАТЕРИАЛЫ Пиломатериал 200х50х6000мм Огнебиозащита древесины Пароизоляционная пленка Ютафол Н 110 Стандарт 75 м2 Утеплитель 150 мм Перекресное утепление 50 мм	м3 л м2 м3 м3	6,72 6,72 164,40 24,66	120,00 34,53 2 781,66	161 304,0 806,5 5 677,2 68 595,7 22 865,2 35 000,0
1 2 3 4 5	ВСЕГО по РАЗДЕЛУ (Армопояс) Деревянные перекрытия 200 мм МАТЕРИАЛЫ Пиломатериал 200х50х6000мм Огнебиозащита древесины Пароизоляционная пленка Ютафол Н 110 Стандарт 75 м2 Утеплитель 150 мм Перекресное утепление 50 мм Крепеж (тяги, шайбы, гайки, скобы ит. д.) ИТОГО материалы	м3 л м2 м3 м3 руб	6,72 6,72 164,40 24,66 8,22	120,00 34,53 2 781,66	161 304,0 806,5
1 2 3 4 5 6	ВСЕГО по РАЗДЕЛУ (Армопояс) Деревянные перекрытия 200 мм МАТЕРИАЛЫ Пиломатериал 200х50х6000мм Огнебиозащита древесины Пароизоляционная пленка Ютафол Н 110 Стандарт 75 м2 Утеплитель 150 мм Перекресное утепление 50 мм Крепеж (тяги, шайбы, гайки, скобы ит. д.) ИТОГО материалы СТОИМОСТЬ машин, механизмов	м3 л м2 м3 м3 руб	6,72 6,72 164,40 24,66	120,00 34,53 2 781,66 2 781,66	161 304,0 806,5 5 677,2 68 595,7 22 865,2 35 000,0 294 248,7
1 2 3 4 5 6	ВСЕГО по РАЗДЕЛУ (Армопояс) Деревянные перекрытия 200 мм МАТЕРИАЛЫ Пиломатериал 200х50х6000мм Огнебиозащита древесины Пароизоляционная пленка Ютафол Н 110 Стандарт 75 м2 Утеплитель 150 мм Перекресное утепление 50 мм Крепеж (тяги, шайбы, гайки, скобы ит. д.) ИТОГО материалы СТОИМОСТЬ машин, механизмов Расходные материалы, инвентарь	м3 л м2 м3 м3 руб руб	6,72 6,72 164,40 24,66 8,22	120,00 34,53 2 781,66 2 781,66 9 317,00	161 304,0 806,5 5 677,2 68 595,7 22 865,2 35 000,0 294 248,7
1 2 3 4 5 6	ВСЕГО по РАЗДЕЛУ (Армопояс) Деревянные перекрытия 200 мм МАТЕРИАЛЫ Пиломатериал 200х50х6000мм Огнебиозащита древесины Пароизоляционная пленка Ютафол Н 110 Стандарт 75 м2 Утеплитель 150 мм Перекресное утепление 50 мм Крепеж (тяги, шайбы, гайки, скобы ит. д.) ИТОГО материалы СТОИМОСТЬ машин, механизмов Расходные материалы, инвентарь Затраты на транспорт, подъем краном	м3 л м2 м3 м3 руб руб	6,72 6,72 164,40 24,66 8,22	120,00 34,53 2 781,66 2 781,66 9 317,00	161 304,0 806,5 5 677,2 68 595,7 22 865,2 35 000,0 294 248,7
1 2 3 4 5 6	ВСЕГО по РАЗДЕЛУ (Армопояс) Деревянные перекрытия 200 мм МАТЕРИАЛЫ Пиломатериал 200х50х6000мм Огнебиозащита древесины Пароизоляционная пленка Ютафол Н 110 Стандарт 75 м2 Утеплитель 150 мм Перекресное утепление 50 мм Крепеж (тяги, шайбы, гайки, скобы ит. д.) ИТОГО материалы СТОИМОСТЬ машин, механизмов Расходные материалы, инвентарь Затраты на транспорт, подъем краном ИТОГО машин и механизмов	м3 л м2 м3 м3 руб руб	6,72 6,72 164,40 24,66 8,22	120,00 34,53 2 781,66 2 781,66 9 317,00	161 304,0 806,5 5 677,2 68 595,7 22 865,2 35 000,0 294 248,7 9 317,0 54 000,0 63 317,0
1 2 3 4 5 6	ВСЕГО по РАЗДЕЛУ (Армопояс) Деревянные перекрытия 200 мм МАТЕРИАЛЫ Пиломатериал 200х50х6000мм Огнебиозащита древесины Пароизоляционная пленка Ютафол Н 110 Стандарт 75 м2 Утеплитель 150 мм Перекресное утепление 50 мм Крепеж (тяги, шайбы, гайки, скобы ит. д.) ИТОГО материалы СТОИМОСТЬ машин, механизмов Расходные материалы, инвентарь Затраты на транспорт, подъем краном ИТОГО машин и механизмов РАБОТЫ	м3 л м2 м3 м3 руб руб рейс руб	6,72 6,72 164,40 24,66 8,22 1,00 3,00	120,00 34,53 2 781,66 2 781,66 9 317,00 18 000,00	161 304,0 806,5 5 677,2 68 595,7 22 865,2 35 000,0 294 248,7
1 2 3 4 5 6	МАТЕРИАЛЫ Пиломатериал 200х50х6000мм Огнебиозащита древесины Пароизоляционная пленка Ютафол Н 110 Стандарт 75 м2 Утеплитель 150 мм Перекресное утепление 50 мм Крепеж (тяги, шайбы, гайки, скобы ит. д.) ИТОГО материалы СТОИМОСТЬ машин, механизмов Расходные материалы, инвентарь Затраты на транспорт, подъем краном ИТОГО машин и механизмов РАБОТЫ Антисептирование пиломатериала Устройство минераловатного утеплителя (маты) с	м3 л м2 м3 м3 руб руб рейс руб	6,72 6,72 164,40 24,66 8,22 1,00 3,00	9 317,00 18 000,00	161 304,0 806,5 5 677,2 68 595,7 22 865,2 35 000,0 294 248,7 9 317,0 54 000,0 63 317,0

ВСЕГО по РАЗДЕЛУ (Деревянные перекрытия 686 365.78 руб 200 mm) Кровля дом 9 Черепица гибкая Технониколь МАТЕРИАЛЫ Стропила, ригеля, стропильные затяжки, конек, подстропильные элементы (доска сухая обрезная 7,09 24 000,00 170 040,00 1 50х200мм) Обрешетка (доска обрезная м3 25х100мм) Контрбрус (брусок 50х50мм) 120 100.00 12 000.00 2 Антисептическая жидкость Л 7 525,00 30 100,00 Крепеж (тяги, шайбы, гайки, скобы ит. д.) % 3 4 4 231,60 45,00 10 422,00 Гидро-ветрозащитная мембрана м2 Плита OSB-3 ULTRALAM 9 мм 2500x625 мм 1.562 5 231,60 320,00 м2 74 112,00 Ковёр подкладочный Mida, 10 м2 231,60 71,80 6 16 628,88 м2 7 Гибкая черепица м2 231,60 491,00 113 715,60 Мастика для гибкой черепицы Технониколь №23 8 23,16 528,00 12 228,48 ΚГ Фиксер, 3.6 кг 9 Планка карнизная 100х69х2000 56,00 165,00 9 240,00 Μ 10 АЭРОЭЛЕМЕНТ карниза Μ 56,00 95,00 5 320,00 2 850,00 Аэратор кровельный Vilpe Classic - KTV RR11 1,00 2 850,00 11 шт 345,00 5 865,00 12 Желоб водосточный 2м/125мм шт 34 13 Крепление желоба д.125мм ШΤ 56 105,00 7 140,00 14 280,00 2 240,00 Канадка проходная д.125мм шт 8 170,00 15 Колено трубы 100мм 8 3 060,00 ШΤ Колено трубы нижнее (слив) 100мм 180,00 1 440,00 16 ШΤ 8 17 Труба водосточная 1м/д.100мм ШΤ 8 270,00 2 700,00 18 Труба водосточная 2м/д.100мм 16 540,00 5 400,00 ШΤ 40 90,00 3 600,00 19 Хомут крепления трубы водосточной д.100мм ШΤ 20 Расходные материалы, инвентарь руб 1,00 9 317,00 9 317,00 497 418,96 ИТОГО материалы руб СТОИМОСТЬ машин, механизмов Затраты на транспорт руб 1,00 25 000,00 25 000,00 25 000,00 ИТОГО машин и механизмов руб РАБОТЫ м2 336,00 100,00 33 600,00 Монтаж-демонтаж лесов 200,00 38 600,00 2 Антисептирование пиломатериала м2 193,00 200,00 38 600,00 м2 193,00 3 Монтаж мембраны Устройство стропильной системы 193,00 550,00 106 150,00 4 м2 5 Монтаж поддерживающей обрешетки м2 193,00 200,00 38 600,00 193,00 200,00 38 600,00 6 Монтаж контробрешетки м2

1,00

ШΤ

2 500,00

2 500,00

7

Монтаж проходных элементов

		Ī			ı
8	Монтаж карнизной планки	м2	193,00	150,00	28 950,00
9	Монтаж конька Монтаж OSB	м2	193,00	300,00	57 900,00
10	Устройство водосточной системы	М.П.	56,00	1 500,00	84 000,00
11	Монтаж черепицы	M2	193,00	350,00	67 550,00
	ИТОГО работы	руб	133,00	330,00	535 050,00
	ВСЕГО по РАЗДЕЛУ (Кровля дом				
	Черепица гибкая Технониколь)	руб			1 057 468,96
10	Окна, двери				
	МАТЕРИАЛЫ				
1	Энергосберегающие окна REHAU - GRAZIO	м2	8,88	12 500,00	111 000,00
2	Дверь металлическая (временная)	ШТ	3,00	9 500,00	28 500,00
	ИТОГО материалы	руб			139 500,00
	СТОИМОСТЬ машин, механизмов, расходники, инвентарь				
1	Расходные материалы, инвентарь	руб			9 317,00
2	Затраты на транспорт	руб			17 000,00
	ИТОГО машин и механизмов	руб		•	26 317,00
	РАБОТЫ				
1	Монтаж окн ПВХ (включая расходные материалы)	м2	8,88	1 500,00	13 320,00
2	Установка металлической двери	ШТ	3,00	3 000,00	9 000,00
	ИТОГО работы	руб			22 320,00
	ВСЕГО по РАЗДЕЛУ (Окна, двери)	руб			188 137,00
11	Межкомнатных перегородок из керамического кирпича 120 мм				
	МАТЕРИАЛЫ				
1	Кирпич рядовой полнотелый керамический 250x120x65 мм	ШТ	4 848,17	25,00	121 204,25
2	Смесь цементно-песчаная (ЦПС) М200	кг	5 464,80	6,50	35 521,20
3	Сетка кладочная 50x50 мм d2,5 мм 0,5x2 м	м.п.	25,00	12,75	318,75
4	Перемычка 2ПБ13-1	м.п.	7,74		1 648,62
	ИТОГО материалы	руб		<u> </u>	158 692,82
	СТОИМОСТЬ машин, механизмов, расходники, инвентарь				
1	Расходные материалы, инвентарь	руб	1,00	5 629,00	5 629,00
2	Затраты на транспорт	руб	1,00	25 000,00	25 000,00
	•		•	-	

	Tu.		1 4 00	25 222 22	25 000 00
3	Краны, Манипуляторы, Разгрузки	руб	1,00	25 000,00	25 000,00
	ИТОГО машин и механизмов	руб			55 629,00
	РАБОТЫ	2	55.00	4500.00	03 500 00
1	Кладка перегородок	M2	55,00	1500,00	82 500,00
2	Монтаж сетки	М.П.	25,00	35,00	875,00
3	Подготовка клея/раствора	КГ	5 464,80	3,50	19 126,80
4	Монтаж перемычек	М.П.	7,74	2500,00	19 350,00
5	Монтаж лесов	руб			5 000,00
	ИТОГО работы	руб			126 851,80
	ВСЕГО по РАЗДЕЛУ (Межкомнатных перегородок из керамического кирпича 120 мм)	руб			341 173,62
12	Колонны из кирпича		N		
	МАТЕРИАЛЫ				
1	Кирпич рядовой полнотелый керамический 250x120x65 мм	ШТ	1 264,74	50,00	63 237,00
2	Смесь цементно-песчаная (ЦПС) М200	КГ	1 425,60	6,50	9 266,40
3	Сетка кладочная 50x50 мм d2,5 мм 0,5x2 м	м.п.	21,00	12,75	267,75
	ИТОГО материалы	руб			72 771,15
	СТОИМОСТЬ машин, механизмов, расходники, инвентарь				
1	Расходные материалы, инвентарь	руб	1,00	9 500,00	9 500,00
2	Затраты на транспорт	руб	1,00	15 000,00	15 000,00
	ИТОГО машин и механизмов			<u> </u>	24 500,00
	РАБОТЫ		•		
1	Кладка колонн	м2	23,00	3500,00	80 500,00
2	Монтаж сетки	м.п.	21,00	35,00	735,00
3	Подготовка клея/раствора	КГ	1 425,60	3,50	4 989,60
5	Монтаж лесов	руб			5 000,00
	ИТОГО работы	руб			91 224,60
	ВСЕГО по РАЗДЕЛУ (Устройство колонно)	руб			188 495,75
13	Вентилируемые фасадные панели Японские панели kmew				
	МАТЕРИАЛЫ				
1	Фасадная панель панели kmew	ШТ	115,00	2 687,32	309 041,80
2	Крепежный элемент (70шт/упак)	упак	10,35	1 977,08	20 462,78
3	Длинная стартовая планка (3,03 метра)	ШТ	42,00	741,52	31 143,84
4	Разделительная планка	ШТ	9,00	644,00	5 796,00

5	Герметик 600 мл	ШТ	14,00	2 223,64	31 130,96
—	<u> </u>				
6	Праймер А	ШТ	2,00	619,16	1 238,32
7	Ремонтная краска	ШТ	1,00	955,88	955,88
8	Откосы окон (фиброцементные панели)	м2	1,86	2 990,00	5 561,40
	ИТОГО материалы	руб			405 330,98
	СТОИМОСТЬ машин, механизмов, расходники,				
	инвентарь				
1	Доставка, разгрузка	рейс	1,00	25 000,00	25 000,00
2	Расходные материалы, крепеж	руб			45 000,00
3	Аренда лесов, дотсавка/вывоз	руб			32 000,00
	ИТОГО машин и механизмов	руб			102 000,00
	РАБОТЫ				
1	Монтаж фасада под ключ	м2	131,20	2 500,00	328 000,00
2	Монтаж откосов (фиброцементные панели)	м.п.	22,32	1 650,00	36 828,00
	ИТОГО работы	руб			364 828,00
	ВСЕГО по РАЗДЕЛУ (Вентилируемые фасадные панели Японские панели kmew)				872 158,98
	ИТОГО ПО СМЕТЕ	руб			7 477 935,94



Сергей Кротов Руководитель отдела продаж и клиентского сервиса

Земляной Вал 50a c6 оф 106 +7 (980) 800-47-93 +7 (495) 106-30-40 info@akademik-stroy.ru

